Piscinas

Checklist de abertura de piscina

A abertura da temporada é quando uma empresa de piscinas conquista o cliente do ano. Siga os mesmos passos em toda piscina para a equipe ser rápida e nada ser esquecido.

1 Capa e borda

- [ ] Retire a água de cima da capa, limpe a sujeira e depois retire a capa.
- [ ] Limpe, seque e dobre a capa; anote rasgos para o cliente.
- [ ] Foto da piscina antes de começar.

2 Partida dos equipamentos

- [ ] Retire os tampões de inverno e recoloque bujões, manômetro e cestos.
- [ ] Complete a água até a metade do skimmer.
- [ ] Escorve a bomba e verifique vazamentos em cada conexão.
- [ ] Confira a pressão do filtro, aquecedor, clorador ou célula de sal e timers, seguindo as instruções do fabricante.

3 Água

- [ ] Peneire, escove e aspire.
- [ ] Teste e registre cloro livre, pH, alcalinidade, dureza cálcica e estabilizante.
- [ ] Equilibre na ordem certa e registre cada produto adicionado.
- [ ] Agende um retorno se a água precisar de mais de um dia.

4 Segurança e entrega

- [ ] Verifique ralos, escadas, corrimãos e trincos do portão; avise o que estiver solto.
- [ ] Foto da piscina pronta e da casa de máquinas.
- [ ] Envie ao cliente um relatório curto da visita com medições e fotos.
- [ ] Ofereça manutenção semanal e os reparos encontrados, com preço.

No 360, a equipe registra medições e fotos na visita, o cliente recebe o relatório automaticamente, e a rota semanal e a cobrança começam do mesmo serviço.